

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem separatora tłuszczu i skrobii na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej budynku przedszkola przy ul. Osiedlowej 23 a w Siechnicach ”

## Załącznik nr 2

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne informacje dotyczące postępowania i warunków zamówienia

#### 1. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem separatora tłuszczu i skrobii na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej budynku przedszkola przy ul. Osiedlowej 23a w Siechnicach

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- dokonanie uzgodnień z Zamawiającym i Zarządcą sieci,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień i decyzji łącznie ze zgłoszeniem robót,
- wykonanie robót budowlanych niezbędnych do montażu separatora tłuszczu i skrobii wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
- uzyskanie odbiorów technicznych niezbędnych do włączenia separatora do eksploatacji,
- zgłoszenie zakończenia robót budowlanych w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego.

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, tj. opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie montażu separatora tłuszczu i skrobii na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej budynku przedszkola przy ul. Osiedlowej 23 w Siechnicach.

Dodatkowe informacje:

- przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6-17:00,
- średnie zużycie wody miesięczne zużycie wody wynosi:  $176 \text{ m}^3 = 5,7 \text{ m}^3/\text{d} = 0,23 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
- dzienna ilość resztek pokonsumpcyjnych wynosi ok. 10 do 25 kg (2 młynki koloidalne).

#### 3. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z:

- 1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529)
- 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem separatora tłuszczu i skrobii na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej budynku przedszkola przy ul. Osiedlowej 23 a w Siechnicach ”

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze z

- 3) Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- 4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),
- 5) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213 poz. 1397),
- 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),
- 7) Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne Dz.U. 2001 poz. 115 z późniejszymi zmianami
- 8) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U. 2014 poz. 1800
- 9) innymi obowiązującymi przepisami.

Zestawienie ilościowe dokumentacji do przygotowania		
1.	Mapa do celów sporządzenia dokumentacji projektowej – w kolorze	1 egz.
2.	Projekt wykonawczy	3 egz.
3.	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	3 egz.
4.	Inne opracowania niezbędne do realizacji robót, które okażą się niezbędne do wykonania na etapie realizacji zadania	3 egz.
5.	Uzyskane wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje i zatwierdzenia	1 kpl
6.	Uzyskane pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych	Oryginał
7..	Wersja elektroniczna w/w dokumentów na płycie CD/DVD	1 egz.

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem separatora tłuszczu i skrobii na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej budynku przedszkola przy ul. Osiedlowej 23 a w Siechnicach ”

Projektantowi zostaną udzielone pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w ramach umówionego wynagrodzenia do organów administracji państwowej i samorządowej, urzędów, instytucji, osób prawnych i fizycznych w sprawach opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych.

