

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dla zadania pn. „Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach, gm. Siechnice.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12, Siechnice

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Teren na którym przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej z posypką granitową znajduje się w gminie Siechnice, w miejscowości Groblice przy ulicy Kolejowej na działce nr 35/10. Lokalizację pokazano w załączniku nr 3 (mapa z WROSIP). Nawierzchnia utwardzona stanowić będzie podłoże w dwóch istniejących wiatkach oraz pod przewidzianą do realizacji w późniejszym terminie altanę. Orientacyjna ilość nawierzchni utwardzonej przewidziana do wykonania wynosi 105 m².

II. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1. niwelację terenu,
2. wykonanie warstwy podbudowy, tj.:
 - a) podsypka piaskowa grubości 4 cm,
 - b) kruszywo łamane o grubości 20 cm,
 - c) grunt rodzimy,
3. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej:
 - a) kostka brukowa z posypką granitową w kolorze piaskowym,
 - b) kostka o wymiarach 10 cm x 10 cm,
4. wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej, montowanych do wysokości nawierzchni utwardzonej (zakres nawierzchni utwardzonej przedstawia załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5),
5. prace porządkowe – przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, w szczególności wyrównanie powierzchni wokół prowadzonych prac oraz uzupełnienie powstałych ubytków w istniejącej darni.

III. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- Załącznik nr 3:** Mapa lokalizacyjna
- Załącznik nr 4:** Altana – nawierzchnia utwardzona
- Załącznik nr 5:** Wiaty - nawierzchnia utwardzona
- Załącznik nr 6:** Poglądowy wygląd altany oraz kostki brukowej
- Załącznik nr 7:** Zdjęcia istniejących wiat