

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Odwodnienie świetlicy zlokalizowanej w Sulimowie przy ul. Zachodniej”

1. Zakres planowanych prac.

Dla uzyskania poprawnego odwodnienia połaci dachowych budynku świetlicy, zlokalizowanej przy ul. Zachodniej w Sulimowie przewiduje się wykonanie systemu kanalizacyjnego z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do studni chłonnej. W wycenie należy ująć zakres robót niezbędnych do wykonania prac.

- 1). Roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie geodezyjne
- 2). Wykonanie wykopu o wymiarach: szerokość max. 0,4 m; głębokość rzeczywista zależna od pochylenia rurociągu.
- 3). Wykonanie dwóch studzienek wpustowych z czyszczakiem.
- 4). Ułożenie dwóch ciągów rury pełnej PCV SN 8 DN160 długości 5 mb, na podsypce z piasku grubego 20 cm i obsypce grubości 30 cm.
- 5). Wykonanie trzech studni drenarskich DN 315 karbowanych pełnych systemowych z PCV z osadnikiem o wysokości 1,5 m z pokrywą żeliwną
- 6). Ułożenie rury pełnej PCV SN 8 DN 200, długości 26,00 mb na podsypce z piasku grubego 20 cm i obsypce grubości 30 cm, minimalny spadek wynosi 1,0 -1,5 %.
- 7). Wykonanie studni drenarskiej z kręgów betonowych DN 1000 z pokrywą żeliwną, przewidywana wysokość 3 m – wysokość studni zależna jest od głębokości wystąpienia warstwy przepuszczalnej. Warstwa filtracyjna powinna być wykonana z piasku gruboziarnistego o miąższości 30 cm i żwiru 4/10 o miąższości 50 cm natomiast warstwa podtrzymująca ze żwiru 10/20 o miąższości 50 cm.
- 8). Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- 9). Uporządkowanie placu budowy.
- 10). Wywóz i utylizacja odpadów i urobku
- 11). **Inne istotne warunki zamówienia**

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013

r. Dz. U. poz. 1232 z późn.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu rozbiórki budynku. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów

3. Sprzęt

Przy wykonaniu robót przewiduje się zastosowanie minikoparek do wykopów liniowych, zagęszczarek mechanicznych, samochodów samowyładowczych, sprzętu do montażu rur i innych powszechnie stosowanych w budownictwie elektonarzędzi, które nie wymagają specjalnych warunków.

4. Materiał

Wszystkie materiały muszą posiadać atesty, aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Wykonawca komplet tych dokumentów przedstawi do odbioru robót.

5. Transport

Transport materiałów na plac budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu kołowego. Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała możliwość ich uszkodzenia, kruszywo zabezpieczyć przed zsypaniem się z samochodu plandeką.

6. Wykonanie robót

Do wykonania robót można przystąpić po podpisaniu umowy. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy geodezyjnie wytyczyć lokalizację drenażu oraz wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu. Ze względu na bliskość sieci wykopy należy wykonać mechanicznie ale pod nadzorem pracownika kontrolującego pracę maszyny od strony wykopu. Drenaż wykonać zgodnie z podanymi warstwami według załączonych rysunków. W trakcie realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP i P-POŻ.

7. Odbiór prac i płatności

Rozliczenie robót opisanych w przedmiocie zamówienia nastąpi ryczałtowo;

Dla robót, które nie były przewidziane a ich wykonanie okazało się niezbędne do wykonania całego zadania rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym robót.

Odbiór prac odbędzie się komisyjnie w terenie, w terminie ustalonym przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę.

Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego robót.

Wykonawca ma obowiązek dokonać każdorazowo odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i sporządzić protokół odbioru częściowego robót. Rozliczenie robót nastąpi ryczałtowo.

Płatność zostanie dokonana w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę.

Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

Na wykonane roboty przewiduje się okres **gwarancji 24 miesiące** liczony od podpisania bezusterkowego protokołu końcowego robót.

04.09.2020

Klasztor
Wydawnictwo
Marta Parusel

