

Przedmiar robót; ul. Pogodna. Groblice

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,42	km	0,42	
				RAZEM	0,42
2	D.01.02.01	Usunięcie krzewów i zakrzaczeń wraz z kosztem zagospodarowania materiału z wycinki (wywóz, zagospodarowanie, przekazanie wartościowego materiału zam. utylizacja)	m ²		
d.1		156,00	m ²	156,00	
				RAZEM	156,00
3	D.01.02.01	Zabezpieczenie drzew o średnicy powyżej 30 cm na okres wykonywania robót (poprzez obłożenie matą słomianą i odeskowanie)	szt.		
d.1		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm ze złożeniem w przyzmy	m ²		
d.1		863,00	m ²	863,00	
				RAZEM	863,00
5	D.01.02.02	Załadunek oraz wywóz humusu nienadającego się do zakładania zieleni na składowisko wykonawcy wraz z opłatą za utylizację	m ³		
d.1		17,2	m ³	17,20	
				RAZEM	17,20
6	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1		2405,00+96,00	m ²	2 501,00	
				RAZEM	2 501,00
7	D.01.02.04	Załadunek oraz wywóz gruzu na składowisko wykonawcy wraz z kosztem zagospodarowania gruzu (składowanie i utylizacja)	m ³		
d.1		poz.6*0,15	m ³	375,15	
				RAZEM	375,15
2		ROBOTY ZIEMNE			
8	D.02.01.01	Wykonanie wykopów wraz z transportem gruntu na składowisko wykonawcy i opłatą za utylizację	m ³		
d.2		2457,00	m ³	2 457,00	
				RAZEM	2 457,00
3		PODBUDOWY			
9	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3		3276,00	m ²	3 276,00	
				RAZEM	3 276,00
10	D.04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydr. C1.5/2, Rm<4,0 MPa lub wapnem Rc1.0 - grubość 20 cm < zjazdy oraz nawierzchnia przejściowa ul. Słonecznej i Rozanej: 189,60	m²		
d.3			m²	189,60	
				RAZEM	189,60
11	D.04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydr. C1.5/2, Rm<4,0 MPa lub wapnem Rc1.0 - grubość 37 cm	m²		
d.3		3079,63	m²	3 079,63	
				RAZEM	3 079,63
12	D.04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydr. C0.4/0.5, Rm<2,0 MPa lub wapnem Rc0.5 - grubość zmienna min. 25 cm	m²		
d.3		68,50	m²	68,50	
				RAZEM	68,50
13	D.04.04.02	Ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego CBR min. 20% -niwelacja terenu; lub dla ujednoczenia technologii grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem	m³		
d.3		294,00	m³	294,00	
				RAZEM	294,00
14	D.04.04.02	Warstwa podbudowy zasad. z mieszanki niezwiąz. z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31.5 - grubość warstwy 22 cm	m ²		
d.3		60,00	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
15	D.04.04.02	Warstwa podbudowy zasad. z mieszanki niezwiąz. z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31.5 - grubość warstwy 30 cm	m ²		
d.3		2611,00	m ²	2 611,00	
				RAZEM	2 611,00
16	D.04.05.01	Warstwa podbudowy z mieszanki związ. spoiwem hydraulicznym C3/4 <6MPa - grubość warstwy 20 cm	m²		
d.3		176,30	m²	176,30	
				RAZEM	176,30
17	D.04.07.01	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P - grubość 10 cm	m ²		
d.3		54,60	m ²	54,60	
				RAZEM	54,60
18	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych (podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31.5 gr. 22 cm)	m²		
d.3			m²		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		54,00	m ²	54,00	
				RAZEM	54,00
19	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych (warstwa wiążąca i podbudowa)	m ²		
d.3		53,60+52,0	m ²	105,60	
				RAZEM	105,60
4		NAWIERZCHNIE			
20	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - grubość 6cm	m ²		
d.4		53,20	m ²	53,20	
				RAZEM	53,20
21	D-05.03.06a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z uszczelnieniem krawędzi taśmą bitumiczną	m ²		
d.4		52,25	m ²	52,25	
				RAZEM	52,25
22	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5 cm	m ²		
d.4		31,50	m ²	31,50	
				RAZEM	31,50
23	D.05.03.04	Nawierzchnia z betonowych płyt drogowych o wym. 300 x 150 x 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm	m ²		
d.4		2282,10	m ²	2 282,10	
				RAZEM	2 282,10
24	D.06.03.01	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 o uziarn. 4/31.5 gr. warstwy 20 cm	m ²		
d.4		143,00	m ²	143,00	
				RAZEM	143,00
5		ZIELEŃ DROGOWA			
25	D.09.01.01	Wykonanie trawników na terenie płaskim wraz z rozścieleniem warstwy humusu (humus z odkładu)	m ²		
d.5		679,00	m ²	679,00	
				RAZEM	679,00
26	D-09.01.01	Pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim w okresie gwarancyjnym	m ²		
d.5		poz.25	m ²	679,00	
				RAZEM	679,00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
27	D.09.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 15 cm wraz z obsianiem trawą	m ²		
d.6		130,80	m ²	130,80	
				RAZEM	130,80
28	D.06.01.01	Makroniwelacja terenu w obrębie pasa drogowego	m ²		
d.6		679,00	m ²	679,00	
				RAZEM	679,00
29	D.06.03.01	Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 4/31.5, gr. 15 cm	m ²		
d.6		592,00	m ²	592,00	
				RAZEM	592,00
7		INNE ROBOTY			
30	D.00.00.00	Organizacja ruchu zastępczego - wyniesienie, utrzymanie i demontaż po zakończonych robotach wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji projkowej.	kpl		
d.7		1,00	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00